No.	内容 / 仕様 / 摘要		数量	単位	単価	金 額	備 考
1	○○○○大規模修繕工事 開放廊下内外壁塗装						
	内壁	微弾性ﾌｨﾗｰ＋ 水性ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂塗料2回(ｳｰﾙﾛｰﾗｰ仕上)	645.1	㎡	1,600	1,032,160	
	手摺壁内壁	微弾性ﾌｨﾗｰ＋ 水性ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂塗料2回(ｳｰﾙﾛｰﾗｰ仕上)	773.2	㎡	1,600	1,237,120	
	開放廊下　出窓壁	微弾性ﾌｨﾗｰ＋ 水性ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂塗料2回(ｳｰﾙﾛｰﾗｰ仕上)	202.0	㎡	1,600	323,200	
	開放廊下　花台	微弾性ﾌｨﾗｰ＋ 水性ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂塗料2回(ｳｰﾙﾛｰﾗｰ仕上)	45.0	㎡	1,600	72,000	
	開放廊下　梁	微弾性ﾌｨﾗｰ＋ 水性ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂塗料2回(ｳｰﾙﾛｰﾗｰ仕上)	44.0	㎡	1,600	70,400	
	開放廊下　上裏	ｶﾁｵﾝ形ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂系ｼｰﾗ ＋ 水性無機有機複合微弾性透湿形塗料	1038.0	㎡	1,000	1,038,000	
	外部階段　上裏	ｶﾁｵﾝ形ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂系ｼｰﾗ ＋ 水性無機有機複合微弾性透湿形塗料	665.0	㎡	1,000	665,000	
2	○○○○大規模修繕工事 開放廊下内ポリッシャー洗浄						
	開放廊下	ポリッシャー洗浄	1,227.6	㎡	150	184,140	
		スクイジー清掃	1,227.6	㎡	50	61,380	
		入隅狭所部手拭き清掃	1.0	式	15,000	15,000	
		ポリッシャーリース費	1.0	式	8,000	8,000	
	計					4,706,400	※法定福利費5000円 工事費に含む
	端数調整					-6,400	
	改め計					4,700,000	
	消費税額（10%）					470,000	
	合計					5,170,000	